

HLF75 HIGH LEVEL FEEDER

PRZENOŚNIK

Długość przenośnika: 22.6m (74' 2")

Szerokość taśmy: 1200 mm (48")

Napęd przenośnika: prędkość zmienna

Wydajność składowania przy optymalnym nachyleniu dla kąta usypu 37° :

944m³ (1,235 yd³)

Max. kąt roboczy: 24°

Maks. wysokość wyrzutu: 9.8m (32' 2") @ 24°

Wydajność: do 600 t/h (661 US t/h)

Składane hydraulicznie do transportu

Hydrauliczna regulacja wysokości wyrzutu

Rozstawiany bez sworzni

Krótki czas rozstawiania

SILNIK

Stage 3A CAT 4.4 - 83 kW (111HP)

Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C4.4 - 82kW (110 HP)

Stage V CAT 4.4 96kW (129HP)

ZASOBNIK / PODAJNIK

Pojemność: 7m³ (9.15 yd³)

Dwupokładowy ruszt wibracyjny 3.1 m x 2.45m (10' 2" x 8') opcja

OPCJE

Dostępny wariant orbitalny

Dostępnych wiele opcji

WYMIARY TRANSPORTOWE

Transport RoRo

Transport w kontenerze, 2 x kontener (40ft) o podwyższonej wysokości

	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
Jednostka gąsienicowa	19.5m (63')	2.75m (9')	3.12m (10' 2")

Waga: 23,500 kg (51,808lbs)

(+ 5,460 kg (12,037 lbs) ruszt wibracyjny)

